



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-005/2025  
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 04 DE JUNIO DE 2025.

ING. HIRAM ARANDA CALDERÓN  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN  
P R E S E N T E. —

Con fundamento a los artículos 1,3,60 fracción I Y 61 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Hopelchén; así como en los artículos 4,18 párrafo primero,22,27 fracción VI,67 fracción I,II,X y XXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hopelchén y con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2025 de fecha 28 de febrero de 2025 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 28 de febrero de 2025, en el que se da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2025, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 5 y 18 de febrero 2025 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 2,129,665.15

SON: Dos Millones Ciento Veinti Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 15/100 m.n.

De la Obra: **Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.**

De acuerdo a la siguiente distribución:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Incidencia:                      | Complementaria      |
| Rubro de Gasto art 33 de la LCF: | Urb.- Urbanización  |
| Tipo de obra:                    | Camino Sacacosechas |
| Modalidad:                       | Rehabilitación      |
| Fondo                            | Faismun 2025        |
| Folio Sifais:                    | 34840               |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC.DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

PURO  
**HOPELCHÉN**  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2024 2027

| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                                    | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/24 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2025<br>(PESOS) |              |         |              |              | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A. F<br>31/1<br>2/25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL      | ESTATAL | MUNICIPAL    | OTROS        | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 25 |          | HOMB        | MUJER |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |              |         |              |              | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                      |
| 25/006005<br>900600501<br><br>Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la<br>Localidad de Rancho Sosa, Municipio de<br>Hopelchén. | RURAL<br>Rancho Sosa             | IT       | 20/06/2025<br>18/08/2025        | R        | 2,129,665.15   | 0.00               | 0                    | 2,129,665.15                          | 0.00         | 0.00    | 2,129,665.15 | 0.00         | KM            | 2.64     | 100           | 2.64     | 150         | 0     | 100                  |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      | SUMA HOJA                             | 2,129,665.15 | 0.00    | 0.00         | 2,129,665.15 | 0.00          |          |               |          |             |       |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      | SUBTOTAL                              | 2,129,665.15 | 0.00    | 0.00         | 2,129,665.15 | 0.00          |          |               |          |             |       |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      | G. EJECT.                             | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |          |               |          |             |       |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      | G. NORMAT.                            | 0.00         | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |          |               |          |             |       |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      | TOTAL                                 | 2,129,665.15 | 0.00    | 0.00         | 2,129,665.15 | 0.00          |          |               |          |             |       |                      |


Anexo : 900600501

Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-005/2025

Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2024-2027-APR-FAISMUN-005/2025

|                                                                                   |                                                                                                      |                    |                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN</b><br><b>INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION</b> |                    |                                   | FORMATO SCO- 01<br>HOJA 2 DE 2 |
| ENTIDAD FED.: Campeche<br>MUNICIPIO: Hopelchén                                    | Rubro de Gasto Art 33 de la LCF:                                                                     | URB.- Urbanización | Tipo de obra: Camino Sacacosechas | FECHA: 04/06/2025              |

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                                                    | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2025                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/006005<br>900600501<br>Rehabilitación de Camino Sacacosechas<br>en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio<br>Municipio de Hopelchén. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>Se llevara a cabo primeramente con el despalme del terreno, posteriormente se<br>Realizara el trazo y nivelación para obtener los niveles adecuados, Se extraerá<br>de un banco material (sascab), el cual se acarreará En vehículos para la formación<br>del cuerpo de terraplén en el cual será tratado Y compactado por medios mecánicos. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>Preliminares \$ 327,299.51<br>Terracerías \$ 1,508,618.72<br>SUBTOTAL \$ 1,835,918.23<br>IVA \$ 293,746.92<br>TOTAL \$ 2,129,665.15 |

  
LIC. DIEGO ARMANDO YERVES GONZALEZ  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ANEXO: 900600501



PURO  
**HOPELCHÉN**  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2024 2027

MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2024-2027-AUT-FAISMUN-005/2025  
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 04 DE JUNIO DE 2025.

**ARQ. KENNIA DE FATIMA VILLAMONTE ZAPATA**  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E. —

Con fundamento a los artículos 1,3,60 fracción I y 61 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Hopelchén; Así como el artículo 69, Fracciones VI, VII, XVIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2025 de fecha 28 de febrero de 2025 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 28 de febrero de 2025, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2025, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 5 y 18 de febrero 2025 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

**\$ 2,129,665.15**

SON: Dos Millones Ciento Veinti Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 15/100 m.n.


De la Obra: **Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.**

De acuerdo a la siguiente distribución:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Incidencia:                      | Complementaria      |
| Rubro de Gasto art 33 de la LCF: | Urb.- Urbanización  |
| Tipo de obra:                    | Camino Sacacosechas |
| Modalidad:                       | Rehabilitación      |
| Fondo                            | Faismun 2025        |
| Folio Sifais:                    | 34840               |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. HIRAM ARANDA CALDERON**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**



| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/24 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2025<br>(PESOS) |         |         |              |       | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A. F<br>31/1<br>2/25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|----------------------|
|                                                                                                               |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL    | OTROS | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 25 |          | HOMB        | MUJER |                      |
|                                                                                                               |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |              |       | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                      |
| 900600501 Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la<br>Localidad de Rancho Sosa, Municipio de<br>Hopelchén. | RURAL<br>Rancho Sosa             | IT       | 20/06/2025<br>18/08/2025        | R        | 2,129,665.15   | 0.00               | 0                    | 2,129,665.15                          | 0.00    | 0.00    | 2,129,665.15 | 0.00  | KM            | 2.64     | 100           | 2.64     | 150         | 0     | 100                  |

|                                                                                   |                                                                                                        |                    |                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN</b><br><b>INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION</b> |                    |                                   | FORMATO SCO- 01<br>HOJA 2 DE 2 |
| ENTIDAD FED.: Campeche<br>MUNICIPIO: Hopelchén                                    | Rubro de Gasto Art 33 de la LCF:                                                                       | URB.- Urbanización | Tipo de obra: Camino Sacacosechas | FECHA: 04/06/2025              |

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                       | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2025                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900600501<br>Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>Se llevara a cabo primeramente con el despalme del terreno, posteriormente se Realizara el trazo y nivelación para obtener los niveles adecuados, Se extraerá de un banco material (sascab), el cual se acarreara En vehículos para la formación del cuerpo de terraplén en el cual será tratado Y compactado por medios mecánicos. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>Preliminares \$ 327,299.51<br>Terracerias \$ 1,508,618.72<br>SUBTOTAL \$ 1,835,918.23<br>IVA \$ 293,746.92<br>TOTAL \$ 2,129,665.15 |

  
ING. HIRAM ARANDA CALDERON  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



PURO  
**HOPELCHÉN**  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2024 2027

ANEXO: 900600501





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE  
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900600501

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: Obras Públicas

Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización

Tipo de obra: Camino Sacacosechas

Proy. y/o No. De la obra: Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de  
Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 Hopelchén

Localidad : Rancho Sosa

Costo total de la obra o accion : \$ 2,129,665.15

Inversion ejercida total al 31-12-24:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| Federal   | : | 0.00         |
| Estatal   | : | 0.00         |
| Municipal | : | 2,129,665.15 |
| Directa   | : | 0.00         |
| Credito   | : | 0.00         |
| Otros     | : | 0.00         |
| Total     | : | 2,129,665.15 |

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

|            |   |      |
|------------|---|------|
| M de obra  | : | 0.00 |
| Materiales | : | 0.00 |
| Efectivo   | : | 0.00 |
| Total      | : | 0.00 |

METAS DEL PROYECTO

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| UNIDAD DE MEDIDA           | : | KM   |
| METAS TOTALES DEL PROYECTO | : | 2.64 |
| METAS TOTALES DEL AÑO      | : | 2.64 |

|                                              |   |        |
|----------------------------------------------|---|--------|
| AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-24          | : | 0.00   |
| AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-25         | : | 100.00 |
| AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-25 | : | 0.00   |

|                                     |               |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Fecha de inicio                     | (MES Y AÑO) : | 20/06/2025 |
| Fecha de terminacion                | (MES Y AÑO) : | 18/08/2025 |
| Numero de jornales a generar :      |               | 60         |
| Modalidad de Ejecucion de la Obra : |               | R          |





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 Hopelchén

Localidad : Rancho Sosa

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización

Tipo de obra: Camino Sacacosechas

Proyecto :

Nombre de la obra: Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de  
Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : R

| CONCEPTO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | BENEF. | CRED. |
|----------|-------|---------|---------|--------|-------|
|----------|-------|---------|---------|--------|-------|

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-24 0

Inv. ej. 2025:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS: CANTIDAD: 2.64 U.DE MEDIDA KM

BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 150 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: \_\_\_\_\_ U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: \_\_\_\_\_ U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 20/06/2025 FECHA TERMINO: 18/08/2025

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900600501

Localidad: Rancho Sosa

Mpio : Hopelchén

Direccion: Obras Públicas

Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización

Tipo de obra: Camino Sacacosechas

Proy. y/o N. de la Obra: Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de  
Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

Costo total de la Obra o Accion \$ 2,129,665.15

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Preliminares \$ 327,299.51

Terracerías \$ 1,508,618.72

SUBTOTAL \$ 1,835,918.23

IVA \$ 293,746.92

TOTAL \$ 2,129,665.15

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS  
REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA  
POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: Rancho Sosa

FECHA: 04/06/2025

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900600501

Direccion: Obras Públicas

Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización

Tipo de obra: Camino Sacacosechas

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

METAS: 2.64 KM

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : Rancho Sosa

FECHA: 04/06/2025

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**  
**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD**

Registro No: 900600501  
Direccion : Obras Públicas  
Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización  
Tipo de obra: Camino Sacacosechas  
FECHA : 04/06/2025

LA COMUNIDAD DE : Rancho Sosa DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN  
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION  
DEL PROYECTO DENOMINADO:  
Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

|              |    |              |
|--------------|----|--------------|
| Preliminares | \$ | 327,299.51   |
| Terracerías  | \$ | 1,508,618.72 |
| SUBTOTAL     | \$ | 1,835,918.23 |
| IVA          | \$ | 293,746.92   |
| TOTAL        | \$ | 2,129,665.15 |

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO  
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O  
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION  
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

|                    |
|--------------------|
| TOTAL DEL PROYECTO |
| 0.00 MANO DE OBRA  |
| 0.00 MATERIALES    |
| 0.00 EFECTIVO      |
| 0.00 TOTAL         |

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION  
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA  
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900600501

Direccion : Obras Públicas

Rubro de Gasto Art 33 de la LCF: URB.- Urbanización

Tipo de obra: Camino Sacacosechas

NOMBRE DEL PROYECTO:

Rehabilitación de Camino Sacacosechas en la Localidad de Rancho Sosa, Municipio de Hopelchén.

MUNICIPIO DE : Hopelchén

LOCALIDAD : Rancho Sosa

FECHA DE INICIO : 20/06/2025

FECHA DE TERMINACION :

18/08/2025

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

| UNIDAD DE MEDIDA | FISICO<br>CANTIDAD | FINANCIERO<br>MONTO (\$) |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| KM               | 2.64               | 2,129,665.15             |

| MES        | FISICO<br>% | FINANCIERO<br>(NUEVOS PESOS) |
|------------|-------------|------------------------------|
| ENERO      | _____       | _____                        |
| FEBRERO    | _____       | _____                        |
| MARZO      | _____       | _____                        |
| ABRIL      | _____       | _____                        |
| MAYO       | _____       | _____                        |
| JUNIO      | _____       | _____                        |
| JULIO      | _____       | _____                        |
| AGOSTO     | _____       | _____                        |
| SEPTIEMBRE | _____       | _____                        |
| OCTUBRE    | _____       | _____                        |
| NOVIEMBRE  | _____       | _____                        |
| DICIEMBRE  | _____       | _____                        |

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

